

平成25年3月29日
東北電力株式会社

女川原子力発電所における
原子炉建屋ベント装置の設置工事完了について

当社は、女川原子力発電所において、東京電力株式会社福島第一原子力発電所での事故を踏まえ、万一、炉心損傷等のシビアアクシデントが発生した場合でも、水素爆発を防止するため、平成24年11月6日より、原子炉建屋ベント装置の設置工事を実施しておりましたが、本日、工事が完了いたしました。

今般設置した原子炉建屋ベント装置は、原子炉建屋内に滞留した水素を迅速・確実に放出するためのもので、各号機の原子炉建屋の屋上2カ所に設置しました。

なお、あわせて工事を進めてきた水素検知器についても設置を完了しております。

当社は、今後とも原子力発電所のさらなる安全性向上に向けた取り組みを実施してまいります。

以 上

(別紙)

女川原子力発電所 原子炉建屋ベント装置 設置概要